

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ**  
**จ้างก่อสร้างอาคารที่จอดรถ ๑๐ ชั้น สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี**  
**ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ หลัง**

**๑. ความเป็นมา**

ด้วย กรมการแพทย์ โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จะดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคารที่จอดรถ ๑๐ ชั้น สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ หลัง

**๒. วัตถุประสงค์**

- ๒.๑ เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป ของสถาบันฯ
- ๒.๒ เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้เข้ารับการอบรม และใช้งานอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพและฝึกอบรมของสถาบันฯ
- ๒.๓ เพื่อรองรับการใช้งานและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ

**๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา**

ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการหรือบริหารท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ กรมการแพทย์ เชื่อถือได้

**๔. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง**

๔.๑ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารที่จอดรถ ๑๐ ชั้น สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ หลัง ตามแบบเลขที่ ๑๐๕๖๒+๑๐๕๖๒/๑ เอกสารเลขที่ ข.๑๔๑/ส.ค./๖๔ และเอกสารการแบ่งงวดงาน – งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายการดังนี้

- |   |               |
|---|---------------|
| ๔.๑.๑ แบบอาคารที่จอดรถ ๑๐ ชั้น แบบเลขที่ ๑๐๕๖๒+๑๐๕๖๒/๑  | จำนวน ๑ ชุด   |
| ๔.๑.๒ รายการประกอบแบบก่อสร้าง เอกสารเลขที่ ข.๑๔๑/ส.ค./๖๔  | จำนวน ๕๖ แผ่น |
| ๔.๑.๓ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน/งวดเงิน   | จำนวน ๔ แผ่น  |
| ๔.๑.๔ มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๕๓  | จำนวน ๑ เล่ม  |
| ๔.๑.๕ มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์กองแบบแผน <a href="https://dcd.hss.moph.go.th">https://dcd.hss.moph.go.th</a> |               |
| ๔.๑.๖ รายการแบบขยายรายละเอียดการติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม เอกสารเลขที่ ก.๑๔๗/ก.ย./๕๓  |               |
| ๔.๑.๗ รายละเอียดการทาสี เอกสารเลขที่ ก.๑๔๘/ก.ย./๕๓  |               |
| ๔.๑.๘ เอกสารรายงานผลการเจาะสำรวจดิน เอกสารเลขที่ ก.๘๘/ม.ย./๖๑   | จำนวน ๑๖ แผ่น |
| ๔.๑.๙ มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็ก เอกสารเลขที่ ก.๓๙/เม.ย./๕๓   | จำนวน ๓ แผ่น  |
| ๔.๑.๑๐ เอกสารข้อกำหนดและรายละเอียดการทำเสาเข็มเจาะระบบเปียก (Wet Process) เอกสารเลขที่ ก.๑๔๑/ก.ย./๕๓ ของกองแบบแผน                                   |               |
| ๔.๑.๑๑ มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็กโครงสร้างสำหรับอาคารต้านแผ่นดินไหว เอกสารเลขที่ ก.๑๑๓/ก.ย./๕๓  |               |
| ๔.๑.๑๒ รายละเอียดข้อกำหนดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) เอกสารเลขที่ ก.๑๕๐/ก.ย./๕๓   |               |
| ๔.๑.๑๓ รายละเอียดข้อกำหนดลิฟต์ขนส่ง เอกสารเลขที่ ก.๑๕๓/ก.ย./๕๓  |               |

/๔.๑.๑๔ รายละเอียด...

๔.๑.๑๔ รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเครื่องสูบน้ำประปา เอกสารเลขที่ ก.๑๕๔/ก.ย./๕๓

๔.๑.๑๕ รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะถังบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ (BIOLOGICAL TREATMENT TANK) เอกสารเลขที่ ก.๑๓๙/ก.ย./๕๓

๔.๑.๑๖ รายละเอียดข้อกำหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร เอกสารเลขที่ ก.๑๕๕/ก.ย./๕๓

๔.๑.๑๗ รายการประกอบแบบการแก้ไขหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (FL) เป็นหลอดไฟชนิด LED เอกสารเลขที่ ก.๗๗/มิ.ย./๖๑

## ๕. สถานที่ก่อสร้าง

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เลขที่ ๖๐ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

## ๖. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและการส่งมอบงาน

กำหนดเวลาดำเนินงานตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จภายใน ๕๖๐ วัน (ห้าร้อยหกสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแบ่งงวดงานออกเป็น ๑๑ งวดงาน (สิบเอ็ดงวด) ดังนี้

**งวดที่ ๑** จำนวนเงิน ๘.๖ % (ร้อยละแปดจุดหกของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง และ

๑.๑ ปรับระดับดิน , รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง

๑.๒ ปักผัง

๑.๓ ทดสอบดิน

๑.๔ ทำงานเสาเข็มเจาะ

๑.๕ ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม

๑.๖ ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๙๐ วัน)

**งวดที่ ๒** จำนวนเงิน ๑๘.๗ % (ร้อยละสิบแปดจุดเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๒.๑ หล่อฐานราก, เสาตอม่อ, หล่อถังเก็บน้ำใต้ดิน

๒.๒ หล่อพื้นชั้นที่ ๑ (ทั้งสองระดับ) พร้อมลวดแรงดึงในพื้นที่ POST และส่งผลรับรองการ

ทดสอบคอนกรีตพื้น

๒.๓ เดินท่องานระบบไฟฟ้าส่วนที่ฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๑

๒.๔ หล่อเสารับชั้นที่ ๒

๒.๕ หล่อผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๒

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

**งวดที่ ๓** จำนวนเงิน ๑๒.๕ % (ร้อยละสิบสองจุดห้าของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๓.๑ หล่อพื้นชั้นที่ ๒,๓ (ทั้งสองระดับ) พร้อมลวดแรงดึงในพื้นที่ POST และส่งผลรับรองการ

ทดสอบคอนกรีตพื้น

๓.๒ เดินท่องานระบบไฟฟ้าส่วนที่ฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๒,๓

๓.๓ หล่อเสารับชั้นที่ ๓,๔

๓.๔ หล่อผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๓,๔

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

**งวดที่ ๔** จำนวนเงิน ๑๑ % (ร้อยละสิบเอ็ดของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๔.๑ หล่อพื้นชั้นที่ ๔,๕ (ทั้งสองระดับ) พร้อมลวดแรงดึงในพื้นที่ POST และส่งผลรับรองการทดสอบคอนกรีตพื้น

๔.๒ เดินท่องานระบบไฟฟ้าส่วนที่ฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๔,๕

๔.๓ หล่อเสารับชั้นที่ ๕,๖

๔.๔ ติดตั้งผนังกันตกชั้นที่ ๑,๒

๔.๕ หล่อผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๕,๖

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

**งวดที่ ๕** จำนวนเงิน ๑๐.๒ % (ร้อยละสิบจุดสองของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๕.๑ หล่อพื้นชั้นที่ ๖,๗ (ทั้งสองระดับ) พร้อมลวดแรงดึงในพื้นที่ POST และส่งผลรับรองการทดสอบคอนกรีตพื้น

๕.๒ เดินท่องานระบบไฟฟ้าส่วนที่ฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๖,๗

๕.๓ หล่อเสารับชั้นที่ ๗,๘

๕.๔ ติดตั้งผนังกันตกชั้นที่ ๓,๔

๕.๕ หล่อผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๗,๘

๕.๖ ร้อยสายไฟชั้นที่ ๑-๕

๕.๗ ติดตั้งกันชนเสาชั้นที่ ๑-๕

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

**งวดที่ ๖** จำนวนเงิน ๘.๙ % (ร้อยละแปดจุดเก้าของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๖.๑ หล่อพื้นชั้นที่ ๘,๙ (ทั้งสองระดับ) พร้อมลวดแรงดึงในพื้นที่ POST และส่งผลรับรองการทดสอบคอนกรีตพื้น

๖.๒ เดินท่องานระบบไฟฟ้าส่วนที่ฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๘,๙

๖.๓ หล่อเสารับชั้นที่ ๙,๑๐

๖.๔ ติดตั้งผนังกันตกชั้นที่ ๕,๖

๖.๕ หล่อผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๙,๑๐

๖.๖ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑-๒-๓

๖.๗ เดินท่องานระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ ๑-๕

๖.๘ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)

๖.๙ ร้อยสายไฟชั้นที่ ๖-๗

๖.๑๐ ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๑-๓

๖.๑๑ ติดตั้งลูกกรงเหล็กชั้นที่ ๑-๕

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

**งวดที่ ๗** จำนวนเงิน ๘.๗ % (ร้อยละแปดจุดเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๗.๑ หล่อพื้นชั้นที่ ๙-๑๐ (ทั้งสองระดับ) พร้อมลวดแรงดึงในพื้นที่ POST และส่งผลรับรองการ

ทดสอบคอนกรีตพื้น

๗.๒ เดินท่องานระบบไฟฟ้าส่วนที่ฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๙-๑๐

๗.๓ หล่อเสารับพื้นชั้นดาดฟ้า

๗.๔ เดินท่องานระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ ๖-๙

๗.๕ เดินท่อดับเพลิงชั้นที่ ๑-๕

๗.๖ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๔-๕-๖-๗

๗.๗ ติดตั้งคั่นกันจอตลอดชั้นที่ ๑-๖

๗.๘ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)

๗.๙ หล่อผนังห้องลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

**งวดที่ ๘** จำนวนเงิน ๖ % (ร้อยละหกของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๘.๑ หล่อพื้นชั้นดาดฟ้า พร้อมลวดแรงดึงในพื้นที่ POST และส่งผลรับรองการทดสอบคอนกรีตพื้น

๘.๒ หล่อเสาห้องลิฟต์ ,ผนัง ,หลังคาหลุม

๘.๓ ติดตั้งผนังกันตกชั้นที่ ๗-๑๐ และส่วนที่เหลือ

๘.๔ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๘-๑๐ และส่วนที่เหลือ

๘.๕ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าในคอนกรีตชั้นดาดฟ้า

๘.๖ ติดตั้งคั่นกันจอตลอด ส่วนที่เหลือ

๘.๗ ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๔-๘

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

**งวดที่ ๙** จำนวนเงิน ๓ % (ร้อยละสามของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๙.๑ ติดตั้งลูกกรงเหล็ก ส่วนที่เหลือ

๙.๒ ร้อยสายไฟฟ้า ส่วนที่เหลือ

๙.๓ เดินท่อระบบสุขาภิบาลและท่อดับเพลิง ส่วนที่เหลือ

๙.๔ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างทั้งหมด

๙.๕ ฉาบปูนภายใน-นอก ,ตกแต่งผิวผนังและฝ้าเพดาน ทั้งหมด

๙.๖ ตกแต่งงานกระเบื้องพื้นและผนังห้องน้ำทั้งหมด

๙.๗ ติดตั้งวัสดุอลูมิเนียมกันชนเสา

๙.๘ ทำรางระบายน้ำรอบอาคารและฝารางทั้งหมด

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

**งวดที่ ๑๐** จำนวนเงิน ๙.๔ % (ร้อยละเก้าจุดสี่ของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑๐.๑ ติดตั้งดวงโคม-ปลั๊ก-สวิตช์

๑๐.๒ ติดตั้งลิฟต์

๑๐.๓ ติดตั้งตู้ดับเพลิง

- ๑๐.๔ ติดตั้งไฟฟ้าทั้งหมด
  - ๑๐.๕ ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

**งวดที่ ๑๑ (งวดสุดท้าย)** จำนวนเงิน ๓ % (ร้อยละสามของเงินสัญญาจ้าง)

โดยจ่ายให้ผู้รับเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๑๑.๑ ทดสอบระบบลิฟต์
- ๑๑.๒ ทดสอบระบบไฟฟ้า
- ๑๑.๓ ทดสอบระบบประปา
- ๑๑.๔ ทดสอบระบบพร้อมเครื่องหมาย
- ๑๑.๕ ทาสี
- ๑๑.๖ จัดเอกสารและคู่มือการดูแลรักษา
- ๑๑.๗ จัดส่ง AS-BUILT DRAWING งานระบบทุกระบบ

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ รายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

#### ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่สถาปนฯ ได้รับมอบงานโดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๘. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่าผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สถาบันของทางราชการและสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิปับตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

- ๘.๑ ช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา
- ๘.๒ ช่างไฟฟ้า
- ๘.๓ ช่างประปา

#### ๙. รายละเอียดอื่นๆ

๙.๑ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วทำให้อาคารที่อยู่ใกล้เคียงหรือถนน หรือระบบสาธารณูปโภค หรือทรัพย์สินของสถาบันฯ เสียหาย โดยซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมหรือต้องชดใช้ในราคาที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และสถาบันฯ กำหนด

๙.๒ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต และการประปาส่วนภูมิภาครังสิต เพื่อขอใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา เป็นการชั่วคราวในการก่อสร้าง (โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการใช้ไฟฟ้าและประปาของสถาบันฯ) ทั้งนี้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมด

/๙.๓ ผู้รับจ้าง...

๙.๓ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานก่อสร้าง (FLOW CHART) แสดงรายละเอียดขั้นตอนวิธีการทำงานและเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง อัตรากำลังของเครื่องจักร พร้อมรายชื่อสถาปนิก วิศวกรโยธา ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ควบคุมงาน โดยเสนอแผนดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง

๙.๔ ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อผู้เข้าดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด ตลอดจนการเข้า – ออก ของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานให้สถาบันฯ ได้ทราบ และจะต้องควบคุมดูแลไม่ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ หรือทำความสกปรก โดยปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดของสถาบันฯ อย่างเคร่งครัด

๙.๕ ผู้รับจ้างต้องล้อมรั้วบริเวณก่อสร้างให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย และผู้มารับบริการที่สัญจรไปมา

๙.๖ สถาบันฯ ไม่อนุญาตให้คนงานของผู้รับจ้างพักในบริเวณของสถาบันฯ เว้นแต่ในกรณีมีความจำเป็นจะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของผู้รับจ้าง การอนุญาตให้เป็นดุลพินิจของสถาบันฯ

๙.๗ ผู้รับจ้างต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง สวมหน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมโรคของสถาบันฯ

## ๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

### ๑๑. วงเงินในการจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑๒๐,๑๐๖,๙๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหนึ่งแสนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ หมวดงบประมาณที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

### ๑๒. ราคาากลางในการจัดจ้าง

ราคาากลางในการจัดจ้าง ได้กำหนดไว้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๖,๖๒๖,๘๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านหกแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางงานเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้