

ขอบเขตของงาน (TOR)

จ้างปรับปรุงอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพทางสมองในกลุ่มผู้ป่วยยาเสพติด แบบ DAY CARE PROGRAMME สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ตำบลประชาธิปไตย อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ รายการ

๑. ความเป็นมา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี มีภารกิจดูแลให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดทุกประเภท ในระดับ ตติยภูมิ ทั้งแบบผู้ป่วยนอกและแบบผู้ป่วยใน โดยมุ่งเน้นพัฒนางานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาและสารเสพติด เพื่อผู้ติดยาและสารเสพติดสามารถอยู่ในสังคมได้ ซึ่งปัจจุบันสถาบัน ฯ ยังไม่มีอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพทางสมองในกลุ่มผู้ป่วยยาเสพติด จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงอาคารผู้ป่วยที่มีอยู่ในสถาบัน ฯ

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อดูแลผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางสมองในกลุ่มผู้ป่วยยาเสพติด
- ๒.๒ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เข้ามารักษา บำบัด ฟื้นฟู ยาและสารเสพติด ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

๓. รูปแบบรายการและคุณลักษณะ ดังนี้

- ๓.๑ งานโครงสร้าง ต้นทุน
 - ๓.๑.๑ งานรื้อถอน
 - ๓.๑.๒ งานฝ้าเพดาน
 - ๓.๑.๓ งานผนัง-ผิวผนัง
 - ๓.๑.๔ งานพื้น-ผิวพื้น
 - ๓.๑.๕ งานประตูพร้อมอุปกรณ์
 - ๓.๑.๖ งานทาสี
 - ๓.๑.๗ งานห้องน้ำ
- ๓.๒ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
- ๓.๓ งานระบบคอมพิวเตอร์
- ๓.๔ งานระบบสุขาภิบาล

๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานรับจ้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีเชื่อถือ

ซึ่งผลงานดังกล่าวของผู้รับจ้างต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวกันนั้น เป็นผลงานที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๕. สถานที่ก่อสร้าง

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เลขที่ ๖๐ ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปไตย อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

๖. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและการส่งมอบงาน

๖.๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วันนับจากได้รับมอบพื้นที่ก่อสร้าง

งวดที่ ๑ จ่ายให้ร้อยละสิบ (๒๐%) ของวงเงินจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ส่งแบบ Shop Drawing
๒. ส่งแผนงาน , ขอบเขตระยะเวลา
๓. เอกสารขออนุมัติวัสดุทั้งหมด
๔. งานรื้อถอนผนัง , พื้นเดิมแล้วเสร็จ
๕. งานรื้อถอน ฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
๖. งานรื้อถอน ประตูด้านหน้าแล้วเสร็จ
๗. รื้อถอนงานระบบไฟฟ้า,ประปา,สุขภัณฑ์,เครื่องปรับอากาศแล้วเสร็จ
๘. งานขนย้าย เศษวัสดุออกแล้วเสร็จ
๙. งานผนังก่ออิฐ (ไม่รวมฉาบปูน) แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๑๐. งานเดินท่อร้อยสายอินเตอร์เน็ต,โทรศัพท์,ระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๑๑. งานติดตั้งผนังเบาในห้อง แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน

งวดที่ ๒ จ่ายให้ร้อยละยี่สิบห้า (๒๕%) ของวงเงินจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. แผนงานก่อสร้างและความคืบหน้าของการก่อสร้าง
๒. งานร้อยสายไฟ,สายอินเตอร์เน็ต,สายโทรศัพท์ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๓. งานท่อประปาและน้ำทิ้ง แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๔. งานติดตั้งวงกบประตู,หน้าต่าง แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๕. งานติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๕ วัน

งวดที่ ๓ จ่ายให้ร้อยละยี่สิบห้า (๒๕%) ของวงเงินจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. แผนงานก่อสร้าง และความคืบหน้าของการก่อสร้าง
๒. งานปิดแผ่นฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๓. งานทาสีฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๔. งานปูกระเบื้องห้องน้ำ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๕. งานติดตั้งประตู แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๖. งานติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จ ๕๐ %

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๕ วัน

งวดที่ ๔ จ่ายให้ร้อยละยี่สิบห้า (๓๐%) ของวงเงินจ้างตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. แผนงานก่อสร้าง และความคืบหน้าของการก่อสร้าง
๒. งานติดตั้งประตูกระจก แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๓. ติดตั้งผนังกระจก แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๔. งานทาสี แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๕. งานติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๖. งานติดตั้งเตารับไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๗. งานติดตั้งพื้นกระเบื้องยาง แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๘. งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๙. ส่งแบบ As built drawing
๑๐. ส่งคู่มือปฏิบัติงาน
๑๑. ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่เรียบร้อยแล้ว

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน

ทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบและรายการสัญญาทุกประการ รวมระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน)

๗. การขออนุมัติใช้วัสดุ-อุปกรณ์

จัดส่งแบบแปลนรายละเอียด (SHOP DRAWING) แสดงการติดตั้งวัสดุ - อุปกรณ์ทั้งหมด
จำนวน ๓ ชุด ให้ผู้ว่าจ้างโดยเร็วที่สุด เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงสามารถดำเนินการก่อสร้างได้

๘. รายละเอียดวัสดุ

๘.๑ งานฝ้าเพดาน

- ฝ้าเพดานห้องน้ำชนิดกันชื้น,พื้นที่ทั่วไปเป็นชนิดธรรมดา ความหนาไม่น้อยกว่า ๙ มม.
- โครงเหล็กหลักระยะห่างต้องไม่เกิน ๐.๘๐ ม. โครงเคร่ารองระยะ ๐.๔ ม.
- โครงซี่ลายเบอร์ ๒๔

๘.๒ งานผนัง - ฉิวผนัง

๘.๒.๑ ผนังก่ออิฐ, ผนังเบา

- อิฐมอญก่อครึ่งแผ่น, ฉาบปูนเรียบ
- ผนังเบาโครงเคร่าสังกะสี, กรุแผ่นยิบซัมความหนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มม. กรุ ๒ ด้าน
- ฉนวนกันเสียง, กันความร้อน ความหนาไม่ต่ำกว่า ๕๐ มม. ความหนาแน่น ๖๐ กก/ลบ.ม.

๘.๒.๒ ผนังกระเบื้อง

- กระเบื้องขนาด ๖๐๐ x ๖๐๐ มม. และ ๓๐๐ x ๓๐๐ มม. ชนิดเนื้อเดียวกันทั้งแผ่น
- ความหนาไม่น้อยกว่า ๖ มม.
- ชนิดผิวมัน ทำความสะอาดง่าย
- ไม่โก่งตัว, บิดงอ
- กระเบื้องตกแต่งต้องเป็นรุ่นตามแบบปรับปรุง

๘.๒.๓ ผนังสำเร็จรูปห้องน้ำและผนังตกแต่ง

- ความหนาแผ่นลามิเนตไม่น้อยกว่า ๐.๗ มม.
- คุณภาพอย่างดี , ยี่ห้อที่มีความเชื่อถือ
- กาวยางคุณภาพดี , ใช้สำหรับติดตั้งงานไม้และงานลามิเนตโดยเฉพาะ
- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปเป็นชนิดเคลือบผิวจากโรงงานผู้ผลิต ไร้รอยต่อแผ่น
- อุปกรณ์ห้องน้ำสำเร็จรูป เป็นวัสดุแอสแตนเลสอย่างดีไม่เป็นสนิม

๘.๒.๔ สีทาผนัง, ประตู, ฝ้าเพดาน

- สีทาผนัง, ฝ้าเพดานต้องเป็นสีน้ำอะครีลิก ๑๐๐ % คุณภาพอย่างดี
- สีทาประตูไม้ต้องเป็นสีสำหรับงานไม้เฟอร์นิเจอร์

๘.๒.๕ ผนังกระจกนิรภัย , ผนังกระจกเงา

- กระจกเงาสีใสคุณภาพอย่างดี
- ความหนาไม่น้อยกว่า ๕ มม. เจียขอบขัดมันอย่างดี
- กระจกนิรภัยภายนอกความหนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มม. และต้องมีโครงเหล็กรับความแข็งแรง
- ผนังกระจกนิรภัยภายใน ควรเป็นชนิดลามิเนต ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มม.

๘.๓ งานพื้น - ผิวพื้น

- งานปูพื้นเซรามิคต้องปรับแต่งพื้นเดิมให้เรียบ ก่อนการติดตั้งกระเบื้อง
- กระเบื้องเซรามิคขนาด ๖๐๐ x ๖๐๐ มม. ความหนาไม่น้อยกว่า ๖ มม.
- กระเบื้องเซรามิคต้องเป็นชนิดกันลื่นและเนื้อเดียวกันทั้งแผ่น
- กาวยาแนวต้องคุณภาพอย่างดี ป้องกันเชื้อราได้
- การติดตั้งต้องใช้ปูนกาวสำหรับปูกระเบื้องเท่านั้น
- กระเบื้องยางลายหินอ่อนหรือลายไม้ความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม.
- กระเบื้องยางลายเรียบความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๕ มม.
- การติดตั้งกระเบื้องยางต้องทำการปรับพื้นให้เรียบก่อนติดตั้ง

๘.๔ งานประตู , อุปกรณ์ประตู

- ประตูไม้ัดต้องเป็นชนิดกันชื้น ไม้ัดมีความหนาไม่น้อยกว่า ๖ มม.
- ความหนาของบานประตูไม่น้อยกว่า ๓๕ มม.
- ประตูห้องพักต้องใส่ฉนวนกันเสียงอย่างดี
- อุปกรณ์ติดตั้งและล็อคประตูต้องคุณภาพอย่างดี
- บานประตูปิดลามีเนตความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๗ มม.
- บานที่ทำสีธรรมชาติต้องเป็นสีชนิดใช้กับงานไม้เฟอร์นิเจอร์
- บานประตูกระจกบานเปลือยความหนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มม.
- อุปกรณ์สำหรับประตูกระจกบานเปลือยต้องเป็นสแตนเลสและยี่ห้อที่เชื่อถือได้
- อุปกรณ์ประตูเลื่อนอัตโนมัติต้องมีความทนทานและตอบสนองการเปิด-ปิดได้ดี
- หน้าต่างและประตูลูมิเนียมความหนาอลูมิเนียมไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ มม.

๘.๕ สุขภัณฑ์และประปา

- ชักโครก แบบประหยัดน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.
- อ่างล้างมือแบบวางเป็นเคาเตอร์และแบบแขวน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.
- ก๊อกอ่างล้างมือแบบขึ้นจากเคาเตอร์หรืออ่างล้างมือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.
- อุปกรณ์จ่ายน้ำทุกชิ้นต้องมีวาล์วน้ำควบคุมทุกตัว
- ท่อประปាកำหนดให้ใช้ท่อ PPR
- ท่อทำทิ้งและท่อส้วมกำหนดให้ใช้ท่อ พีวีซี ชั้นไม่น้อยกว่า ๘.๕

๘.๖ งานไฟฟ้า,งานสื่อสารและอุปกรณ์

- โคมไฟฟ้าฝังฝ้าเพดานขนาดความโตไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.
- หลอดไฟต้องเป็น LED ชั่วเกลียวเท่านั้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.
- ไฟแสงสว่างในหลับฝ้าต้องเป็นไฟ LED ชนิดรีบบิ้น ,ไฟกระแสดตรง,กำลังไฟ ๑๔.๔ วัตต์/เมตร
- ไฟ LED รีบบิ้นต้องติดตั้งในรางไฟอลูมิเนียม
- พัดลมดูดอากาศชนิดฝังฝ้าเพดานความสามารถดูดอากาศได้ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ./ชม.
- สวิตช์ควบคุมไฟฟ้าต้องคุณภาพอย่างดี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.
- สายไฟฟ้าต้องใช้ชนิด THW และต้องร้อยท่อเท่านั้น ขนาดสายให้เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.
- งานระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ใช้สาย UTP CAT๖
- งานระบบโทรศัพท์ใช้สายชนิด Copper ๔ core ๐.๖๕ sq.mm
- อุปกรณ์ไฟฟ้าและสื่อสาร ต้องได้รับมาตรฐานความปลอดภัย

๙. รายละเอียดอื่นๆ

๙.๑ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดจากการก่อสร้างแล้วทำให้อาคารที่อยู่ใกล้เคียง หรือถนน หรือระบบสาธารณูปโภค หรือทรัพย์สินของสถาบันฯ เสียหาย โดยซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีดั้งเดิมหรือต้อง ชดใช้ในราคาที่เป็นสถาบันฯ กำหนด

๙.๕ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการประสานงานกับสถาบันฯ เพื่อขอใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา เป็นการชั่วคราวในการก่อสร้าง ทั้งนี้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมด

๙.๖ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานก่อสร้าง (FLOW CHART) แสดงรายละเอียดขั้นตอนวิธีการทำงานและ เวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง อัตรากำลังของเครื่องจักร พร้อมรายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการผู้ควบคุมงาน โดยเสนอ แผนดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง

๙.๗ ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อผู้เข้าดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด ตลอดจนการเข้า - ออก ของ ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานให้สถาบันฯ ได้ทราบ และจะต้องควบคุมดูแลไม่ให้เกิดความ เตือนร้อนรำคาญ หรือทำความสกปรก โดยปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดของสถาบันฯ อย่างเคร่งครัด

๙.๘ ผู้รับจ้างต้องล้อมบริเวณก่อสร้างให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย และผู้มารับบริการที่สัญจรไปมา

๙.๙ สถาบันฯ ไม่อนุญาตให้คนงานของผู้รับจ้างพักในบริเวณของสถาบันฯ เว้นแต่ในกรณี มีความ จำเป็นจะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของผู้รับจ้าง การอนุญาตให้เป็นดุลพินิจของสถาบันฯ

๙.๑๐ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมโรคของสถาบันฯ และกระทรวงสาธารณสุข

๙.๑๑ ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุ ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นพัสดุที่ผลิต ภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และ ดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ในงาน ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

(๒) หากการใช้เหล็กตามข้อ (๑) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่กำหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิต ภายในประเทศ (ร้อยละ ๖๐) ให้ผู้รับจ้างใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่า ที่กำหนดได้

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ เสนอผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็น หนังสือหรือทำสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่สถาบันฯ ได้รับมอบงานโดยผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการซ่อมแซม แก้ไขให้ใช้การได้ดั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่าผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สถาบันของทางราชการและสถาบันเอกชนที่ทางราชการ

รับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๑.๑ ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา

๑๑.๒ ช่างไฟฟ้า

๑๒. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนซึ่งได้คะแนนรวมที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

๑๒.๑ เกณฑ์ราคา ให้น้ำหนักร้อยละ ๔๐

๑๒.๒ เกณฑ์อื่นประกอบ

- ข้อเสนอด้านเทคนิค

ให้น้ำหนักร้อยละ ๕๐

- มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ

ให้น้ำหนักร้อยละ ๑๐

รวมเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

รายละเอียดการให้คะแนนตามเอกสารแนบ

๑๓. วงเงินในการจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๗,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ / เงินบำรุงสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

๑๔. ราคาากลางในการจัดจ้าง

ราคาากลางในการจัดจ้าง ได้กำหนดไว้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๒๙๘,๘๐๐.- บาท (แปดล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)